

### Salles de Spectacles, Théâtres et Salles de Congrès

Maitre d'Ouvrage	Intitulé de l'Opération	Mission de Maitrise d'Œuvre	Année	Surface	Coût des Travaux
Communauté d'agglomération de Val de Bièvre (94)	Théâtre Romain Rolland à Villejuif	Ingénierie Scénographique pour la réhabilitation du Théâtre de 650 places	2014	Rénovation	2.500.000 € HT



Mission d'Ingénierie Scénographique en coordination avec le Cabinet d'Architectes Atelier 208 (Paris)



#### Ingénierie Scénographique :

Equipes motorisées de Scène, Passerelles Techniques en Salle, Porteuses motorisées en avant scène sur Faux Gril en chemin universel. Cadre d'avant scène modulable, Equipes motorisées à l'allemande, Tentures scéniques, Résilles techniques laterales, réfection du parquet de scène et extension avant scène.

Réfection total de l'électricité scénique. Graduateur numériques: 168 circuits de 3kw et 36 circuits de 5kw.

#### Réseaux scénographiques:

Audioanalogique

Audionumérique sur Cat.6a

Vidéo analogique

Vidéonumérique Cat.6a et F0

Réseaux d'ordre, DMX 512 et Interphonie HF